



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



Assessorato Agricoltura



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060

Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

**PIANO STRAORDINARIO DI DIFESA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA NEI
BACINI DEL FIUME ALENTO E DELLA FIUMARELLA DI ASCEA (3° STRALCIO)
C.U.P. E98H16000040008**

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRAULICO DI BONIFICA (LOTTO 1)

Livello di progettazione

Fattib. tecnico - economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Cod. elaborato

H1.8

Scala

Data

Febbraio 2024

Revisione

1 2 3 4 5 6

Titolo elaborato

Stima dei costi aggiuntivi per la sicurezza

**TIPOLOGIA
ELABORATO**

Descrittivo

Grafico

Calcolo

Economico

Sicurezza

Disciplinare/Contrattuale

Altro

PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl

Ing. Gaetano Suppa

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

GEOLOGO

Dott. Geol. Angelo Elia

Iscritto all'Albo dei Geologi della
Regione Campania n. 582 dal 11.02.1988

R.U.P.

Consorzio di Bonifica "Velia"

Arch. Alfredo Loffredo

Riferimenti archivio digitale: 047.2024/Ve.Ing.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 CAM24_P01.050.09 0.a	<p style="text-align: center;"><u>LAVORI SICUREZZA</u></p> <p>Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Ufficio Torricelli Ufficio Rungi Ufficio Badolato</p>					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	526,02	1'578,06
2 CAM24_P01.050.10 0.a	<p>Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Ufficio Torricelli Ufficio Rungi Ufficio Badolato</p>					5,00 1,00 9,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					15,00	382,59	5'738,85
3 CAM24_P01.050.03 0.b	<p>Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca Cantiere Torricelli Cantiere Rungi Sottocantiere Badolato 1 Sottocantiere Badolato 2</p>					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	118,90	475,60
4 CAM24_P01.050.04 0.b	<p>Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca Cantiere Torricelli Cantiere Rungi Sottocantiere Badolato 1</p>					5,00 1,00 9,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		7'792,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,00		7'792,51
5 CAM24_P01.010.01 0.1	Sottocantiere Badolato 2 SOMMANO cad/ 30gg					9,00		
	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio					24,00	76,34	1'832,16
	Cantiere Torricelli		100,00		2,00	200,00		
	Cantiere Rungi		50,00		2,00	100,04		
	Sottocantieri Badolato		300,00		2,00	600,00		
	SOMMANO mq					900,04	13,98	12'582,40
6 CAM24_P01.010.01 0.m	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio							
	Cantiere Torricelli	5,00	100,00		2,00	1'000,00		
	Cantiere Rungi	1,00	50,00		2,00	100,00		
	Sottocantieri Badolato	9,00	300,00		2,00	5'400,00		
	SOMMANO mq/3 0gg					6'500,00	1,31	8'515,00
7 CAM24_P01.030.01 0.a	Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione Interscambiabili tra cantieri	2,00	55,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	10,72	1'179,20
8 CAM24_P01.030.01 0.b	Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1° Vedi voce n° 7 [m 110.00]	9,00				990,00		
	SOMMANO m/30 gg					990,00	1,75	1'732,50
9 CAM24_P01.060.12 0.a	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delimitare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti (par.ug.=99*3)	297,00				297,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					297,00	0,81	240,57
10 CAM24_P01.050.03 0.b	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e							
	A R I P O R T A R E							33'874,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'874,34
	<p>maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca Per integrazione misure igienico sanitarie (aggiuntivi)</p> <p>Cantiere Torricelli Cantiere Rungi Sottocantiere Badolato 1 Sottocantiere Badolato 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00 1,00 1,00 1,00	118,90	475,60
11 CAM24_P01.050.04 0.b	<p>Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca Per integrazione misure igienico sanitarie (aggiuntivi)</p> <p>Cantiere Torricelli Cantiere Rungi Sottocantiere Badolato 1 Sottocantiere Badolato 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad/ 30gg</p>					5,00 1,00 9,00 9,00	76,34	1'832,16
	Parziale LAVORI SICUREZZA euro							36'182,10
	A detrarre UTILE D'IMPRESA (10%) euro							-3'618,21
	T O T A L E euro							32'563,89
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							