PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (P.O.C.) 2014 - 2020

ATTUAZIONE DELIBERA (CIPE N. 54 / 2016

Delibera/ione Giunta Regione Campania n. 717 del 28.03.2017

CONSORZIO DI BONIFICA "PIANA"

Località Piana della Rocca 84040 - TRECENNO (CUNEO) (CA)

Tel. 0974.837555 - Fax. 0974.837756 - Mail: consorziobonifica@pec.it - www.consorziobonifica.com

Id. 3a1. 1 - C.U.P. E27B04000210006. Ripristino viabilità e collegamento alla località Piana della Rocca della Rocca. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

Fattibilità tecnica economica ☐ Progetto definitivo ☐ Progetto esecutivo ☒

DA - PROGETTO STRADALE

Sezioni tipologiche - Profili

Grafici di verifiche - Piani cave

Agro-ecologia: **D A D S O** Viabilità: Cod.elab. **P S 0 3 P L 0 1 T 0 0 D A**

Tabella/e revisione del documento	Revisione	1	2	3	4	5
01 2020	data					

Riferimento archivio digitale: C:\01-2020\PS03\

Ing. Pierantonio Lobello (Dir. Tecn.Consorzio)

Via Roma, 1 - 84040 - TRECENNO (CUNEO)

Tel. 0974.837555 - Fax. 0974.837756 - Mail: consorziobonifica@pec.it

Ing. Pierantonio Lobello (Resp. Unico del Procedimento)

Via Roma, 1 - 84040 - TRECENNO (CUNEO)

Tel. 0974.837555 - Fax. 0974.837756 - Mail: consorziobonifica@pec.it

Geol. Antonio Lobello (Progettista)

Via Roma, 1 - 84040 - TRECENNO (CUNEO)

Tel. 0974.837555 - Fax. 0974.837756 - Mail: consorziobonifica@pec.it

COPERTURA

CIG: 7884178DA1 - PROGR. 19/20

CUP: E27B04000210006 (PROGETTO ESECUTIVO) - Procedura negoziata

CUP: E27B04000210006 (PROGETTO DEFINITIVO) - Procedura negoziata

CUP: E27B04000210006 (PROGETTO FATTIBILITA') - Procedura negoziata















			[mc]
TRONCO_029	ASSE	BASE	12.34
		SANCR	8.17
		FONDAZIONE	38.56
		LIVELLAMENTO	33.85
		TAPPETINO	4.63
		ARGINELLO	5.48
		BASE	0.09
		SANCR	0.02
	DI	C13 CORDOLO PALO	11.55
		C13 CORDOLO TESTA MURO 3 METRO SU PALI	2.11
		C13 MURO 3 METRI SU PALI	11.30
		C13 PALO	75.40
		FONDAZIONE	0.91
		LIVELLAMENTO	0.80
		TAPPETINO	0.80
		TERRE RINFORZANTE	163.90
	DI	CALCESTRUZZO CUNETTA FRANCESE	4.14
		CALCESTRUZZO FONDO GUARDIA	3.47
		C13 MURO 3 METRI	98.95
		MAGRONE FONDO DI GUARDI	1.43
		MAGRONE MURO 3 METRI	8.36











Tabella di volume totale

Progressiva	Area di sterro	Area di riporto	Vol. sterro	Vol. riporto	Vol. sterro cumul.	Vol. riporto cumul.	Vol. netto
0+407.47	54.64	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+410.66	62.06	53.06	185.36	136.70	185.36	136.70	1.41
0+417.50	48.37	36.84	375.77	416.46	511.05	553.60	-42.55
0+417.50	47.31	37.38	0.00	0.21	511.05	553.71	-42.67
0+422.46	61.36	36.00	239.66	336.66	752.11	782.40	-31.29
0+423.46	61.36	36.00	61.36	72.00	813.47	854.40	-40.93
0+424.46	61.36	36.84	61.36	36.84	874.84	891.24	-16.40
0+424.46	51.52	54.45	0.00	0.00	874.84	891.24	-16.40
0+427.46	50.42	50.09	153.12	162.02	1027.28	1047.98	-40.86