PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (P.O.C.) 2014 - 2020

ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CIPE N. 54 / 2016
Deliberazione Giunta Regione Campania n. 113 del 26.03.2019

SOGGETTO ATTUATORE OPERATIVO
CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"
Località Piano della Rocca, 84040 - PRIGNANO CILENTO (SA)
Tel. 0974/837056 - Fax. 0974/837114 - Pec. consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

Id. 241.1 - C.U.P. E21B04000330006. Ripristino viabilità e collegamenti del bacino dello digo di Piano della Rocca. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

Fattibilità tecnica ed economica ☐ Progetto definitivo ☐ Progetto esecutivo ☒

DA - PROGETTO STRADALE
(Asse principale)
Grafici di deflagio - WBS 002

Ogg.co progetto	D A 0 5 3	Scala	Varie	Cod. elab.	P 1 5 0 P L 0 1 D 0 3 7

Nome Lavoro (da richiesta)	Revisione	A	B	C	D	E
107.05.00		00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000

Elaborato a cura di/per conto di: Ing. Riccardo CARUSO - Ord. Prov.le SA/3000

Ing. Riccardo CARUSO - Capogruppo
Via Nicola di Bartolomei, 1 - Salerno
Tel. 089/2754111 - Fax. 089/2754112 - Mail: r.caruso@ingcaruso.it

Ing. Cristiano Cappa - Direttore Tecnico
Via Nicola di Bartolomei, 1 - Salerno
Tel. 089/2754111 - Fax. 089/2754112 - Mail: cristiano.cappa@ingcaruso.it

Ing. Kristian Cappa - Direttore Tecnico
Via Nicola di Bartolomei, 1 - Salerno
Tel. 089/2754111 - Fax. 089/2754112 - Mail: kristian.cappa@ingcaruso.it

MANDANTE
Dott. Geol. Antonio Cappa - Direttore Tecnico
Dott. Geol. Stefano Tedeschi - Direttore Tecnico
Via Nicola di Bartolomei, 1 - Salerno
Tel. 089/2754111 - Fax. 089/2754112 - Mail: antonio.cappa@ingcaruso.it
Dott. Geol. Tommaso Bonanno - Direttore Tecnico
Via Nicola di Bartolomei, 1 - Salerno
Tel. 089/2754111 - Fax. 089/2754112 - Mail: tommaso.bonanno@ingcaruso.it









Tabella di volume totale

Progressiva	Area di sterro	Area di riporto	Vol. sterro	Vol. riporto	Vol. sterro cumul.	Vol. riporto cumul.	Vol. netto
0+867,49	0,00	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+870,00	0,00	39,04	0,00	98,07	0,00	98,07	-98,07
0+872,75	0,00	42,57	0,00	234,05	0,00	332,12	-332,12
0+878,75	20,96	42,49	0,02	0,00	0,02	332,20	-332,18
0+878,75	0,00	45,34	10,46	42,83	10,48	374,93	-364,55
0+878,75	0,00	45,44	0,00	0,09	10,48	376,12	-365,64
0+885,00	0,00	44,93	0,00	375,02	10,48	751,14	-740,66
0+885,00	0,00	44,93	0,00	0,09	10,48	751,23	-740,75
0+887,44	0,00	43,26	0,00	105,38	10,48	856,61	-846,13

			[mc]
TRONCO_032	SX	BASE	11.22
		BINDER	5.61
		ASSE FONDAZIONE	33.26
		LIVELLAMENTO	15.07
		TAPPETINO	4.21
		ARGINELLO	9.94
		BASE	0.15
		BINDER	0.04
		CLS COROLLO PALO	2.76
		CLS COROLLO TESTA MURI 4 METRI SU PALI	0.50
	DX	CLS MURO 4 METRI SU PALI	3.84
		CLS PALO	12.06
		FONDAZIONE	1.65
		LIVELLAMENTO	0.46
		TAPPETINO	0.01
		TERRE RINFORZATE	283.76
	SX	CALCESTRUZZO CUNETTA FRANCESE	4.08
		CALCESTRUZZO FOSSO GUARDIA	3.40
		CLS MURO 4 METRI	78.98
		MAGRONE FOSSO DI GUARDIA	1.40
		MAGRONE MURO 4 METRI	7.11