PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (P.O.C.) 2014 - 2020

ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CIPE N. 54 / 2016

Deliberazione Giunta Regione Campania n. 113 del 26.03.2019

SOGGETTO ATTUATORE OPERAZIONE

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84040 - PRIGNANO CILENTO (SA)

Tel. 0974.927726 - Fax. 0974.927726 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

Id. 261_1 - C.U.P. E21B04000330006. Ripristino viabilità e collegamenti del bacino della diga di Piano della Rocca. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

Fattibilità tecnica economica ☐ Progetto definitivo ☐ Progetto esecutivo ☒

DA - PROGETTO STRADALE
(Asse principale)

Grafici di dettaglio - WBS 099

Lotto progressivo	Scala	Varie	Cod. elab.
D A 1 2 1	1:100		F S 0 0 P S T D T 1 0 5

Data prima emissione del documento	Revisione	A	B	C	D	E
07/2020		Nome file (.dwg)	Nome file (.dwg)	Nome file (.dwg)	Nome file (.dwg)	Nome file (.dwg)
		(.dwg)	(.dwg)	(.dwg)	(.dwg)	(.dwg)

Riferimento archivio digitale: N:\PA-2020\Varie

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio Di Benedetto
Ing. Nicola Di Benedetto Pepe
Ind. Piano della Rocca - 84040 - Prignano Cilento (SA)
Tel. 0974.927726 - Fax. 0974.927726 - Cell. 328 7617992
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno n. 7911

PROGETTAZIONE
RTP - CAPOGRUPPO - SERVIZI SRL
Ing. Nicola Di Benedetto Pepe - Prignano Cilento (SA)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno n. 7911
Ing. Gianluca Iuppa - Direttore Tecnico
Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno n. 9832 del 12.09.1992

MANDANTE
RTP MANDANTE - VERDONE - SCSG
Geol. Dott. Rodolfo Verdone (Coordinatore) - P.IVA 01469550340
Geol. Dott. Antonio Sgambato
Ordine dei Geologi della Regione Campania n. 1
Ing. Pietro Colonnese - Direttore Tecnico
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza n. 7810 del 12/12/2001
Ing. Pietro Colonnese - P.IVA 03588670365

















Tabella di volume totale

Progressiva	Area di sterro	Area di riporto	Vol. sterro	Vol. riporto	Vol. sterro cumul.	Vol. riporto cumul.	Vol. netto
2+267,49	8,56	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2+274,25	25,61	36,41	115,57	232,11	115,57	232,11	-116,54
2+274,25	25,62	36,41	0,05	0,07	115,62	232,18	-116,56
2+276,56	33,41	42,35	68,11	90,88	183,73	323,07	-139,34
2+286,68	37,88	42,64	359,83	427,89	543,56	750,96	-207,41
2+286,68	37,88	42,62	0,08	0,09	543,63	751,05	-207,42
2+287,46	33,89	42,01	28,68	34,22	572,31	785,27	-212,96

			[mc]
TRONCO_099	ASSE	BASE	11.63
		BINDER	5.81
		FONDAZIONE	36.34
		LIVELLAMENTO	24.85
		TAPPETINO	4.31
	DX	CLS COROLLO PALO	7.75
		CLS COROLLO TESTA MURI 4 METRI SU PALI	1.42
		CLS COROLLO TESTA MURI 5 METRO	2.27
		CLS MAGRONE MURO RACCORDO	0.86
		CLS MURO 4 METRI SU PALI	10.78
		CLS MURO 5 METRI	52.39
		CLS MURO RACCORDO	9.89
		CLS PALO	36.19
		CLS TESTAMURO RACCORDO	0.47
	SX	MAGRONE MURO 5 METRI	4.42
		CALCESTRUZZO CUNETTA FRANCESE	4.13
		CALCESTRUZZO FOSSO GUARDI	3.46
		GABBIONE 1 METRO	19.46
		MAGRONE CUNETTA FRANCESE	0.14
		MAGRONE FOSSO DI GUARDI	1.42
		MAGRONE GABBIONE 1 METRO	6.70
		RIEMPIMENTO	0.38