PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (P.O.C.) 2014 - 2020

ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CIPE N. 54 / 2016

Deliberazione Giunta Regione Campania n. 113 del 26.03.2019

SOGGETTO ATTUATORE OPERAZIONE

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84040 - PRIGNANO CILENTO (SA)

Tel. 0974.931726 - Fax. 0974.931726 - Pec. consorziovelia@pec.it - www.consorziobonifica.com

Id. 261_1 - C.U.P. E21B04000330006. Ripristino viabilità e collegamenti del bacino della diga di Piano della Rocca. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

Fattibilità tecnica economica ☐ Progetto definitivo ☐ Progetto esecutivo ☒

DA - PROGETTO STRADALE

(Asse principale)

Grafici di dettaglio - WBS 116

Sigla progetto	Scala	Varie	Cod. elab.
D A 1 3 8	Varie		F 1 0 0 F S T D T 1 2 2

Data prima emissione del documento	Revisione	A	B	C	D	E
07/2020		data	data	data	data	data
		(Oggetto)	(Oggetto)	(Oggetto)	(Oggetto)	(Oggetto)

Riferimento archivio digitale: N:\PA-SEA\Varie\dg

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
Ing. Marcello Mastrocinque	
Ing. Antonio Rocco - Direttore Tecnico	
Ass. Paesaggistica Arch. Gianluca Cilento (SA)	
Ass. Paesaggistica Arch. Gianluca Cilento (SA)	
Ass. all'Ecol. degli Impianti di Depura. e Tutt. dell'Acqua Dott. Ing. Ciro Tilli	
PROGETTAZIONE	
Ing. Marcello Mastrocinque - ENVIS SRL	
Ass. Paesaggistica Arch. Gianluca Cilento - Progettista Ass.	
Ing. Gianluca Iuppa - Direttore Tecnico	
Ass. all'Ecol. degli Impianti di Depura. e Tutt. dell'Acqua Dott. Ing. Ciro Tilli	
ESECUZIONE	
RTI RICAUCHO - VISCONTI - ECCO	
Dott. Ing. Andrea Ricaucho (Coordinatore) - P.IVA 01454850540	
Dott. Ing. Antonio Visconti - P.IVA 03827150654	
Dott. Ing. Francesco Ecco - P.IVA 03827150654	
Dott. Ing. Francesco Ecco (Società di Ingegneria Ecco) - P.IVA 03827150654	
Dott. Ing. Francesco Ecco (Società di Ingegneria Ecco) - P.IVA 03827150654	



















LEGENDA

- Profilo naturale (non interessato dai lavori)
- Profilo sterro - operam
- Profilo dello sterro
- Profilo post - operam (rinterri)
- Sezione quarto dei sottopiani

Scala 1:500

0 2 4 6 12 20m

Tabella di volume totale

Progressiva	Area di sterro	Area di riporto	Vol. sterro	Vol. riporto	Vol. sterro cumul.	Vol. riporto cumul.	Vol. netto
2+607.47	48.58	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2+626.94	50.95	42.73	70.99	66.93	70.99	66.93	4.06
2+636.67	50.25	39.87	36.92	30.17	107.91	97.10	10.81
2+611.87	46.02	31.35	105.66	76.15	213.57	173.25	40.31
2+620.00	56.15	30.80	411.90	245.00	625.46	418.26	207.21
2+627.42	48.03	35.57	388.25	237.35	1013.51	655.60	357.91

			[mc]
TRONCO_116	DX	BASE	13.48
		BINDER	6.74
		FONDAZIONE	42.14
		LIVELLAMENTO	56.23
		TAPPETINO	5.06
		CLS CORDOLO TESTA MURI 4 METRO	2.99
		CLS CORDOLO TESTA MURI 5 METRO	0.14
		CLS MAGRONE MURO RACCORDO	1.36
		CLS MURO 4 METRI	56.22
		CLS MURO 5 METRI	3.30
		CLS MURO RACCORDO	16.23
		CLS TESTAMURO RACCORDO	0.70
		MAGRONE MURO 4 METRI	5.06
		MAGRONE MURO 5 METRI	0.28
	SX	CALCESTRUZZO CUNETTA FRANCESE	4.41
		CALCESTRUZZO FOSSO GUARDI	3.87
		CLS CORDOLO PALO	25.80
		CLS PALO	169.65
		MAGRONE CUNETTA FRANCESE	3.71
		MAGRONE FOSSO DI GUARDI	1.59
		RIEMPIMENTO	26.82
		RIVESTIMENTO PALIFICATE	7.62