



# FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

## PROGRAMMAZIONE FSC 2014 - 2020

### Patto per lo Sviluppo della Regione Campania

PROGETTO FINANZIATO CON LA DELIBERAZIONE CIPE N. 26 / 2016  
C.U.P. E91B15000520009

## CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - PRIGNANO CILENTO (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

## INTERVENTO DI VIABILITA' ZONA DIGA ALENTO COMPLETAMENTO STRADA - 3° LOTTO

TRATTO DI PROGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> Nodo di Cicerale
	<input checked="" type="checkbox"/> Dal 5° innesto per Cicerale all'innesto per Monteforte Cilento
	<input checked="" type="checkbox"/> Dall'innesto per Monteforte Cilento a Stio

FATTIB. TECN. - ECONOM.  PROGETTO DEFINITIVO  PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato	H.05	Scala	-	Data	Ottobre 2018	Revisione	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
-----------	------	-------	---	------	--------------	-----------	--

Oggetto:

### Computo metrico estimativo

TIPOLOGIA ELABORATO	<input type="checkbox"/> Descrittivo	<input type="checkbox"/> Grafico	<input type="checkbox"/> Calcolo
<input checked="" type="checkbox"/> Economico	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input type="checkbox"/> Contrattuale	<input type="checkbox"/> Altro

### PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl

Loc. Piano Della Rocca 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)  
Tel. 0974/837206 fax 0974/837154 - Pec: veliaingegneria@pec.it

**Ing. Gaetano Suppa**

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

### GEOLOGO

**Dott. Geol. Francesco Peduto**

Iscritto all'Albo dei Geologi Regione Campania n. 2683 dal 06.05.1988

### R.U.P.

**Ing. Marcello Nicodemo**

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1931 dal 16.04.1984

Riferimento archivio digitale: N.023b.10.2018/Ve.Ing

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
	<b>OG3 (Cap 1)</b>							
	<b>TRATTO CICERALE - MONTEFORTE CILENTO.</b>							
	<b>LAVORI DI FINITURA: PAVIMENTAZIONE,</b>							
	<b>BARRIERE STRADALI, SEGNALETICA</b>							
	<b>Completamento tronchi D3-E-F I° stralcio (SpCat 1)</b>							
1 / 1 E.01.010.010 .a 18/04/2018	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) -per abbassamento piano campagna per scolo acque drenaggio rilevato stradale -tra le sez. 504-516-179c-1 (progress. 575,10-742,26 -vedi tabella)		434,04			434,04		
	SOMMANO mc					434,04	3,96	1'718,80
2 / 2 E.01.010.010 .b 02/05/2018	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia -tra le progr. 2933,27-3004,61 per riprofilatura scarpate e opere d'arte -vedi tabella)		1'002,10			1'002,10		
	SOMMANO mc					1'002,10	9,10	9'119,11
3 / 3 U.05.010.072 .a 01/06/2018	Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarpate ed elementi accessori Tronco E - F *(par.ug.=2,00+2) Tratto D3-E (sez. 399-186/e -Progr.2719,29 - 3746,12-) *(par.ug.=2,00+2) Strada raccordo viabilità esistente -monte- (in prossimità della sez. 404) *(par.ug.=1+1) Strada raccordo viabilità esistente -valle- (in prossimità della sez. 428) a detrarre tratti su viadotto tra le sezioni 471-475 *(par.ug.=2*2) a detrarre tratti su viadotto tra le sezioni 481-494 *(par.ug.=2*2)	4,00	2'050,00			8'200,00		
		4,00	1'026,83			4'107,32		
		2,00	174,28			348,56		
		3,00	50,89			152,67		
		4,00	-13,33			-53,32		
		4,00	-40,78			-163,12		
	Sommano positivi mq					12'808,55		
	Sommano negativi mq					-216,44		
	SOMMANO mq					12'592,11	0,67	8'436,71
	<b>TRATTO CICERALE-MONTEFORTE CILENTO.</b>							
	<b>LAVORI INTEGRATIVI/MIGLIORATIVI (SpCat 4)</b>							
4 / 4 E.01.015.010 .a 18/04/2018	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) -per realizzazione fosso di guardia a monte della strada di collegamento con Cicerale (sviluppo mq 0,78) *(lung.=7,42+116,90) -per realizzazione fosso di guardia a monte della strada tra le sez 511-182/b (sviluppo mq 0,78) *(lung.=49,80+149,46) -per prolungamento zanella a monte della strada di		124,32	0,78		96,97		
			199,26	0,78		155,42		
	<b>A RIPORTARE</b>					252,39		19'274,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					252,39		19'274,62
	collegamento con Cicerale (sviluppo mq 0,19) *(lung.=1,55+29,64) -pertombino attraversamento a monte della strada di collegamento con Cicerale (sviluppo mq 0,49) -per posizionamento pozzetto prefabbricato di raccordo fossotombino		31,19	0,19		5,93		
			3,00	0,49		1,47		
			0,60	0,60	0,60	0,22		
	SOMMANO mc					260,01	4,66	1'211,65
5 / 5 NP-02 02/05/2018	Trasporto nell'ambito del cantiere di materiali provenienti da lavoro di movimenti terra, calcolato per l'effettivo volume, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità definite dalla Direzione Lavori, compreso inoltre lo spandimento del materiale. Vedi voce n° 4 [mc 260.01]					260,01		
	SOMMANO mc					260,01	4,04	1'050,44
6 / 6 R.02.020.050 .c 30/04/2018	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm -per demolizione tratto zanella avvallata tra le progressive 2920-2928 circa (area 0,16 x ml 8,00)		8,00		0,16	1,28		
	SOMMANO mc					1,28	240,75	308,16
7 / 7 R.02.040.030 .c 30/04/2018	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Calcestruzzo armato -per taglio parte di muro di contenimento lesionato e da ripristinare tra le sezioni 414-415 *(larg.=1/2*(0,67+0,30))		3,00	0,49	5,00	7,35		
	SOMMANO mc					7,35	662,43	4'868,86
8 / 8 E.01.050.015 .a 02/05/2018	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 7 [mc 7.35]					7,35		
	SOMMANO mc					7,35	30,90	227,12
9 / 9 U.02.010.010 .f 21/05/2018	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, fornita e posta in opera. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 ... razione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 600 mm -per realizzazione tombino, passaggio carrabile alla proprietà privata, dalla strada comunale per Cicerale a monte dell'innesto con la strada principale		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	36,68	110,04
10 / 10 NP-25 21/05/2018	Realizzazione di ancoraggio in barre ad aderenza migliorata alle strutture in c.a. esistenti mediante foro di diametro massimo di 18 mm e profondità fino a 50 cm, eseguiti con trap ... pera della barra ad aderenza migliorata del diam 14 mm per la lunghezza necessaria all'ancoraggio della nuova struttura. -per ancoraggio cordolo livellamento livelletta del muro a valle della strada di raccordo con la viabilità comunale lunghezza tratto ml 122 passo cm 30 (int-est) *(par.ug.=358*2)	716,00				716,00		
	SOMMANO cadauno					716,00	7,99	5'720,84
	<b>A R I P O R T A R E</b>							32'771,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							32'771,73
11 / 11 E.03.010.010 .a 18/04/2018	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 -per inghisaggio tombino, passaggio carrabile alla proprietà privata, dalla strada comunale per Cicerale a monte dell'innesto con la strada principale		3,00	0,36		1,08		
	SOMMANO mc					1,08	106,15	114,64
	<b>TRATTO CICERALE - MONTEFORTE CILENTO. LAVORI DI FINITURA: PAVIMENTAZIONE, BARRIERE STRADALI, SEGNALETICA Completamento tronchi D3-E-F I° stralcio (SpCat 1)</b>							
12 / 12 E.01.040.010 .a 02/05/2018	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi -per rinterro gabbioni tra le progr. 2933,27-3004,61 -vedi tabella				68,33	68,33		
	SOMMANO mc					68,33	3,19	217,97
13 / 13 E.03.010.010 .a 02/05/2018	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 -per sottofondazione opere d'arte (gabbioni-zanella) tra le progr. 2933,27-3004,61 -lato monte (mq 0,543 x l 68,25-0,25-0,25) *(lung.=68,25-0,25-0,25) -lato valle (mq 0,543 x l 53,65)		67,75 53,65		0,54 0,54	36,59 28,97		
	SOMMANO mc					65,56	106,15	6'959,19
14 / 14 E.03.010.020 .a 01/07/2016	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 Tronco E - completamento zanella alla sez. 187/1 cls zanella		8,00		0,16	1,28		
	Parziale mc					1,28		
	Tronco E - accesso lao sx alla sez. 197/b completamento zanella muretto di raccordo fondazine muretto di raccordo elevazione		8,00 4,00 4,00	0,60 0,20	0,20 0,30 0,50	1,60 0,72 0,40		
	Parziale mc					2,72		
	Tronco F ripristino parte superficiale della zanella alla sez. 115 lato dx e sx *(H/peso=(0,05+0,12)/2) ripristino parte superficiale della zanella alla sez. 125 lato dx e sx *(H/peso=(0,05+0,12)/2) ripristino parte superficiale della zanella alla sez. 171 lato dx e sx *(H/peso=(0,05+0,12)/2)	2,00 2,00 2,00	15,00 15,00 15,00	0,60 0,60 0,60	0,09 0,09 0,09	1,62 1,62 1,62		
	Parziale mc					4,86		
	completamento zanella e canaletta di guardia tra le progr.							
	<b>A RIPORTARE</b>					8,86		40'063,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					8,86		40'063,53
	2933,27-3004,61 -zanella lato monte (mq 0,16x1 68,25-0,25-0,25) *(lung.=68,25-0,25-0,25) -fosso di guardia lato monte (mq 0,17x 1 68,25) -zanella lato valle (mq 0,16x153,65) -fosso di guardia lato valle (mq 0,17x1 54) -zanella raccordo stradina comunale a valle (mq0,16x141,66) -per griglia raccolta acque stradina comunale (mq 0,17x112)  Parziale mc -per realizzazione cordolo di allineamento muri tra le sezione 179/b1-179/c1 *(larg.=1/2(0,49+0,48)) *(larg.=1/2(0,32+0,30))  Parziale mc  SOMMANO mc		67,75 68,25 53,65 54,00 41,66 12,00		0,16 0,17 0,16 0,17 0,16 0,17	10,84 11,60 8,58 9,18 6,67 2,04		48,91  0,54 0,57  1,11  58,88
	<b>TRATTO CICERALE-MONTEFORTE CILENTO. LAVORI INTEGRATIVI/MIGLIORATIVI (SpCat 4)</b>							
15 / 15 E.03.010.020 .a 18/04/2018	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 -per realizzazione fosso di guardia a monte della strada di collegamento con Cicerale (sviluppo mq 0,17) *(lung.=7,42+116,90) -per realizzazione fosso di guardia a monte della strada tra le sez 511-182/b (sviluppo mq 0,17) *(lung.=49,80+149,46) -per prolungamento zanella a monte della strada di collegamento con Cicerale (sviluppo mq 0,16) *(lung.=1,55+29,64)  SOMMANO mc		124,32 199,26 31,19	0,17 0,17 0,16		21,13 33,87 4,99		59,99  125,08  7'503,55
	<b>TRATTO CICERALE - MONTEFORTE CILENTO. LAVORI DI FINITURA: PAVIMENTAZIONE, BARRIERE STRADALI, SEGNALETICA Completamento tronchi D3-E-F I° stralcio (SpCat 1)</b>							
16 / 16 E.03.040.010 .a 02/05/2018	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre -per realizzazione cordolo di allineamento muri tra le sezione 179/b1-179/c1 (kg/mc 100)  SOMMANO kg	100,00			1,11	111,00		111,00  1,43  158,73
17 / 17 E.03.030.010 .a 01/07/2016	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione Tronco E completamento zanella alla sez. 187/1 cls zanella *(H/peso=0,30+0,16+0,25)  Parziale mq Tronco E accesso lao sx alla sez. 197/b completamento zanella muretto di raccordo fondazione		8,00		0,71	5,68		5,68  1,60 0,72
	<b>A RIPORTARE</b>					8,00		55'090,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					8,00		55'090,52
	muretto di raccordo elevazione		4,00	0,20	0,50	0,40		
	Parziale mq					2,72		
	Tronco F							
	ripristino parte superficiale della zanella alla sez. 115 lato dx e sx *(H/peso=(0,05+0,12)/2)	2,00	15,00		0,09	2,70		
	ripristino parte superficiale della zanella alla sez. 125 lato dx e sx *(H/peso=(0,05+0,12)/2)	2,00	15,00		0,09	2,70		
	ripristino parte superficiale della zanella alla sez. 171 lato dx e sx *(H/peso=(0,05+0,12)/2)	2,00	15,00		0,09	2,70		
	Parziale mq					8,10		
	completamento zanella e canaletta di guardia tra le progr. 2933,27-3004,61							
	-zanella lato monte (m 0,17+0,15+0,22x1 68,25-0,25-0,25) *(lung.=68,25-0,25-0,25)		67,75		0,54	36,59		
	-zanella lato valle (m 0,17+0,15+0,22x 1 54)		54,00		0,54	29,16		
	-zanella lato monte (m 0,25+0,16+0,14 x 1 68,25-0,25-0,25) *(lung.=68,25-0,25-0,25)		67,75		0,55	37,26		
	-zanella lato valle (m 0,25+0,16+0,14 x 1 54)		54,00		0,55	29,70		
	-platea fosso di guardia lato monte-valle (m 2 x 0,10,x 1 68,25-0,25-0,25+54) *(lung.=68,25-0,25-0,25+54)		121,75	0,20		24,35		
	-zanella raccordo stradina comunale a valle (m 0,25+0,16+0,14 x 1 41,66)		41,66	0,55		22,91		
	-platea griglia raccolta acque stradina comunale (m 2x0,10 x 1 12)		12,00	0,20		2,40		
	Parziale mq					182,37		
	SOMMANO mq					198,87	24,95	4'961,81
	<b>TRATTO CICERALE-MONTEFORTE CILENTO. LAVORI INTEGRATIVI/MIGLIORATIVI (SpCat 4)</b>							
18 / 18 E.03.010.030 .b 30/04/2018	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1 - XC2 -per ricostruzione muro lesionato tra le progressive 414-415 Vedi voce n° 7 [mc 7.35]					7,35		
	-per chiusura riquadro sbocco tombino diam 800 mm a valle in prossimità della sezione 428		1,00	0,40	1,30	0,52		
	-a detrarre ingombro tubo armco diam 800 mm *(lung.=-(0,40*0,40*3,14))		-0,50	0,40	1,30	-0,26		
	Parziale mc					7,61		
	-per ripristino livelletta della zanella strada comunale di raccordo (vedi tabella)				3,15	3,15		
	-per ripristino livelletta della zanella strada viabilità principale (vedi tabella)				6,48	6,48		
	-per ripristino della livelletta del muro di valle strada viabilità principale tra le sezioni 409-425 (vedi tabella)				13,75	13,75		
	Parziale mc					23,38		
	Sommano positivi mc					31,25		
	Sommano negativi mc					-0,26		
	SOMMANO mc					30,99	136,11	4'218,05
19 / 19 E.03.040.010 .a 30/04/2018	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre Vedi voce n° 18 [mc 30.99]	100,00				3'099,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					3'099,00		64'270,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					3'099,00		64'270,38
	SOMMANO kg					3'099,00	1,43	4'431,57
20 / 20 E.03.030.010 .a 18/04/2018	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione -per realizzazione fosso di guardia a monte della strada di collegamento con Cicerale (sviluppo mq 2,20) *(lung.=7,42+116,90) -per realizzazione fosso di guardia a monte della strada tra le sez 511-182/b (sviluppo mq 2,20) *(lung.=49,80+149,46) -per prolungamento zanella a monte della strada di collegamento con Cicerale (sviluppo ml 0,30) *(lung.=1,55+29,64)*(larg.=2*0,15) -per ripristino livellette (tratto avvallato) tra le sezioni 409-425) -zanella strada comunale di raccordo (vedi tabella) -zanella strada viabilità principale (vedi tabella)		124,32	2,20		273,50		
			199,26	2,20		438,37		
			31,19	0,30		9,36		
					3,15	3,15		
					6,48	6,48		
	SOMMANO mq					730,86	24,95	18'234,96
	<b>TRATTO CICERALE - MONTEFORTE CILENTO. LAVORI DI FINITURA: PAVIMENTAZIONE, BARRIERE STRADALI, SEGNALETICA Completamento tronchi D3-E-F I° stralcio (SpCat 1)</b>							
21 / 21 E.03.030.010 .b 02/05/2018	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione -per canaletta di guardia tra le progr. 2933,27-3004,61 -monte-valle (paretine) 2x2 x 1 (68,25-0,25-0,25+54) x h 0,50 *(par.ug.=2*2)*(lung.=68,25-0,25-0,25+54) -per realizzazione cordolo di allineamento muri tra le sezione 179/b1-179/c1 *(H/peso=0,15+0,25)	4,00	121,75		0,50	243,50		
			7,40		0,40	2,96		
			7,40		0,40	2,96		
			7,40	0,17		1,26		
	SOMMANO mq					250,68	30,17	7'563,02
22 / 22 NP-04 02/05/2018	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame proveniente da movimenti di materia nell'ambito del cantiere di ido ... ore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m -per gabbioni tra le progr. 2933,27-3004,61 -lato monte-valle (mq 2,50 x 1 68,25-0,25-0,25+54) *(lung.=68,25-0,25-0,25+54)		121,75		2,50	304,38		
	SOMMANO mc					304,38	84,11	25'601,40
23 / 23 U.09.035.010 .a 30/05/2018	Rivestimento con geocomposito metallico per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m Forn ... composito metallico con funi longitudinali spaziate 1.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m -per protezione scarpate tra le progr. 2939,64-3000,99 -lato monte -lato valle		682,14			682,14		
			389,53			389,53		
	<b>A RIPORTARE</b>					1'071,67		120'101,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1'071,67		120'101,33
	SOMMANO mq					1'071,67	21,75	23'308,82
24 / 24 U.09.030.075 .b 30/05/2018	Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) per la realizzazione di struttura di sostegno e per ordit ... ttatura. Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 12 -per ancoraggio armatura protezione scarpate in roccia tra le progr. 2939,64-3000,99 -lato monte parte alta -lato monte parte bassa -lato valle parte alta -lato valle parte bassa		44,00 44,00 51,00 44,00			44,00 44,00 51,00 44,00		
	SOMMANO m					183,00	58,48	10'701,84
25 / 25 U.05.030.070 .q 02/05/2018	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Canale di guardia trapezoidale, dimensioni 40/50x50 cm -per raccordo fosso di guardia-pozzetto (tra le progr. 2933,27-3004,61) lato valle		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	131,21	1'049,68
26 / 26 R.02.020.050 .a 07/07/2016	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm Tronco F Demolizione parte superficiale della zanella alla sez. 115 lato dx e sx Demolizione parte superficiale della zanella alla sez. 125 lato dx e sx Demolizione parte superficiale della zanella alla sez. 171 lato dx e sx	2,00 2,00 2,00	15,00 15,00 15,00	0,60 0,60 0,60	0,05 0,05 0,05	0,90 0,90 0,90		
	SOMMANO mc					2,70	120,37	325,00
27 / 27 E.03.040.010 .a 01/07/2016	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre Tronco E accesso alla sez. 197/b Vedi voce n° 14 [mc 58.88]				60,00	3'532,80		
	Parziale kg					3'532,80		
	Tronco F Ø 8 ripristino zanella alla sez. 115 lato dx e sx *(par.ug.=2+4) Ø 8 ripristino zanella alla sez. 125 lato dx e sx *(par.ug.=2+4) Ø 8 ripristino zanella alla sez. 171 lato dx e sx *(par.ug.=2,00+4)	6,00 6,00 6,00	15,00 15,00 15,00		0,40 0,40 0,40	36,00 36,00 36,00		
	Parziale kg					108,00		
	SOMMANO kg					3'640,80	1,43	5'206,34
28 / 28 U.04.020.010 .e 18/04/2018	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm -per pozzetto raccordo fosso di guardia-tombino strada di collegamento per Cicerale					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		160'693,01



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		160'693,01
	SOMMANO cad					1,00	63,90	63,90
29 / 29 R.02.040.030 .c 06/07/2016	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Calcestruzzo armato Tronco F Tratto tra le sez.178-187 -per demolizione testa muro da allineare tra le sezioni 197/b/1-179/c1 *(larg.=1/2(0,32+0,30))		54,60	0,30	0,30	4,91		
			7,40	0,31	0,25	0,57		
	SOMMANO mc					5,48	662,43	3'630,12
30 / 30 E.01.050.015 .a 02/05/2018	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarri e camion ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 29 [mc 5.48]					5,48		
	SOMMANO mc					5,48	30,90	169,33
31 / 31 NP-02 06/07/2016	Trasporto nell'ambito del cantiere di materiali provenienti da lavoro di movimenti terra, calcolato per l'effettivo volume, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità definite dalla Direzione Lavori, compreso inoltre lo spandimento del materiale. -quantità scavo-rinterro materiale riprofilatura scarpa-fondazione opere d'arte (tra le progr. 2933,27-3004,61) mc scavo 1002,10-rinterro mc 68,33 *(lung.=1002,1-68,33)		933,77			933,77		
	SOMMANO mc					933,77	4,04	3'772,43
32 / 32 U.04.020.086 .d 06/07/2016	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antiscivolo in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001: 20 ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm TYTronco F Vasca di disoleazione				2,00	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	276,33	552,66
33 / 33 E.19.010.070 .d 01/07/2016	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intonaco ... ernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Griglie a pavimento Tronco E Griglie su pozzetti tra le sez. 193/2-196/5	7,00			30,00	210,00		
	Parziale kg					210,00		
	Tronco F Piastrine chiusura getti integrativi viadotto Farneta 50x50	4,00			10,00	40,00		
	Parziale kg					40,00		
	-per griglia raccolta acque stradina comunale (lato valle) in corrispondenza della sez. 430 (peso Kg/ml 70)	70,00	4,50			315,00		
	Parziale kg					315,00		
	SOMMANO kg					565,00	4,95	2'796,75
34 / 34 U.04.020.086	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antiscivolo in conformità							
	<b>A RIPORTARE</b>							171'678,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							171'678,20
.a 06/07/2016	alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001: 20 ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 400x400 mm e luce netta non inferiore a 300x300 mm Tonco E Viadotto Corbella *(H/peso=3+3)				6,00	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	98,02	588,12
35 / 35 E.19.040.030 .b 01/07/2016	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture leggere Vedi voce n° 33 [kg 565.00]					565,00		
	SOMMANO kg					565,00	1,08	610,20
36 / 36 U.05.030.060 .a 04/07/2016	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm, altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massi ... ni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Canaletta per lo scolo di acque meteoriche Tronco E scolo acque accesso alla sez. 199a/1 scolo acque alla sez. 200/b1 scolo acque alla sez. 201b scolo acque alla sez. 202		6,00			6,00		
	SOMMANO m					1,00		
			1,00			1,00		
			1,00			1,00		
	SOMMANO m					9,00	11,20	100,80
37 / 37 NP-14 04/07/2016	Compenso per il livellamento mediante scavo e integrazione del materiale (stimato in media cm. 10) secondo le quote di progetto, il ripristino dell'arginello nei tratti in rileva ... secondo i disegni di progetto. Eventuale materiale in eccesso verà riutilizzato per riempimenti nell'ambito cantiere. TRONCO E livellazione piano tra le sez. 186/e- 202/a livellazione piano tra le sez. 202/a-202b/1 livellazione piano accesso alla sez. 197/b lato dx livellazione piano accesso alla sez. 197/a1 lato sx livellazione piano accesso alla sez. 187/a lato sx livellazione piano accesso alla sez. 199/1 lato sx				4'133,82	4'133,82		
	Parziale m2				115,15	115,15		
					53,00	53,00		
					93,07	93,07		
					179,31	179,31		
					316,00	316,00		
	TRONCO F							
	tratto tra le sez. 203/2 e 203/b				97,35	97,35		
	svincolo Corbella				170,06	170,06		
	tratto ra le sez. 1 - 115/1				6'213,73	6'213,73		
	tratto ra le sez. 125 - 171bis				2'257,14	2'257,14		
	tratto ra le sez. 178 - 197				772,22	772,22		
	svincolo monteforte				261,86	261,86		
	Parziale m2							
	TRATTO D3-E							
	tratto tra le sez. 399-186/e *(H/peso=8895-875,02-152,73)				7'867,25	7'867,25		
	Parziale m2							
	strada raccordo alla viabilità esistente -monte- in prossimità della sezione 404				875,02	875,02		
	strada raccordo alla viabilità esistente -valle- in prossimità della sezione 428				152,73	152,73		
	Parziale m2							
	a detrarre tratti su viadotto tra le sezioni 471-475	9,05	-13,33			-120,64		
	a detrarre tratti su viadotto tra le sezioni 481-494	9,05	-40,78			-369,06		
	<b>A RIPORTARE</b>					23'068,01		172'977,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					23'068,01		172'977,32
	<b>Parziale m2</b>					<b>-489,70</b>		
	Sommano positivi m2					23'557,71		
	<b>Sommano negativi m2</b>					<b>-489,70</b>		
	<b>SOMMANO m2</b>					23'068,01	0,65	14'994,21
38 / 38 NP-13 04/07/2016	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, con materiale proveniente da movimenti nell'ambito del cantiere compresi l'eventuale fornitura dei materi ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale <b>TRONCO E</b> livellazione piano tra le sez. 186/e- 202/a livellazione piano tra le sez. 202/a-202b/1 livellazione piano accesso alla sez. 197/b lato dx livellazione piano accesso alla sez. 197/a1 lato sx livellazione piano accesso alla sez. 187/a lato sx livellazione piano accesso alla sez. 199/1 lato sx							
	<b>Parziale mc</b>							
	<b>TRONCO F</b> tratto tra le sez. 203/2 e 203/b svincolo Corbella tratto tra le sez. 1 - 115/1 tratto tra le sez. 125 - 171bis tratto tra le sez. 178 - 197 svincolo Monteforte							
	<b>Parziale mc</b>							
	<b>TRATTO D3-E</b> tratto tra le sez. 399-186/e (ad eccezione per ml 875,02 e tra le progr. 2933,27-3004,61 per ml 71,34) *(larg.=8760,92-875,02-71,34)							
	<b>Parziale mc</b>							
	tratto tra le progr. 2933,27-3004,61 -vedi tabella strada raccordo alla viabilità esistente -monte- in prossimità della sezione 404 strada raccordo alla viabilità esistente -valle- in prossimità della sezione 428							
	<b>Parziale mc</b>							
	a detrarre tratti su viadotto tra le sezioni 471-475 a detrarre tratti su viadotto tra le sezioni 481-494							
	<b>Parziale mc</b>							
	Sommano positivi mc					1'375,71		
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-24,48</b>		
	<b>SOMMANO mc</b>					1'351,23	8,49	11'471,94
39 / 39 NP-19 11/04/2018	Fornitura e p.o. di giunto in elastomero armato per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'ap ... .L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. -Per escursioni trasversali fino a 50 mm -Scorrimento fino a 50 mm -Tronco D-E -viadotto Corbella -Tronco D-E -viadotto in prossimità della sez. 473							
	<b>SOMMANO ml</b>					16,90	550,99	9'311,73
40 / 40 NP-20	Fornitura e p.o. di giunto in elastomero armato per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le							
	<b>A RIPORTARE</b>							208'755,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							208'755,20
11/04/2018	caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'ap ... L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. -Per escursioni trasversali fino a 50 mm -Scorrimento fino a 100 mm -Tronco D-E -viadotto in prossimità della sez. 175 -Tronco D-E -viadotto in prossimità della sez. 488					8,80 9,90		
	SOMMANO ml					18,70	884,84	16'546,51
41 / 41 NP-21 11/04/2018	Fornitura e p.o. di giunto in elastomero armato per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'ap ... scursioni trasversali fino a 50 mm -Scorrimento fino a 200 mm  TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2018 - VOCE B.07.050 c -Viadotto Farneta					8,80		
	SOMMANO ml					8,80	1'461,59	12'861,99
42 / 42 NP-22 11/04/2018	Sovrapprezzo ai giunti di dilatazione in elastomero armato -Per escursioni trasversali oltre a 50 mm -Scorrimento fino a 50 mm (da aggiungere a N.P. 19)  TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2018 - VOCE B.07.052 a (quantità voce NP5.a) *(par.ug.=545,66*16,9)	9'221,65				9'221,65		
	SOMMANO %					9'221,65	25,00	2'305,41
43 / 43 NP-23 11/04/2018	Sovrapprezzo ai giunti di dilatazione in elastomero armato -Per escursioni trasversali oltre a 50 mm -Scorrimento fino a 100 mm (da aggiungere a N.P. 20)  TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2018 - VOCE B.07.052 b (quantità voce NP5.b) *(par.ug.=836,05*18,7)	15'634,13				15'634,13		
	SOMMANO %					15'634,13	23,00	3'595,85
44 / 44 NP-24 11/04/2018	Sovrapprezzo ai giunti di dilatazione in elastomero armato -Per escursioni trasversali oltre a 50 mm -Scorrimento fino a 200 mm (da aggiungere a N.P. 21)  TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2018 - VOCE B.07.052 a (quantità voce NP5.c) *(par.ug.=1445,61*8,8)	12'721,37				12'721,37		
	SOMMANO %					12'721,37	20,00	2'544,27
45 / 45 NP-18 04/07/2016	Posa in opera sotto pavimentazione, di giunto di dilatazione ed impermeabilità per impalcati di ponti del tipo MS della Fip Industrie fornito dall'amministrazione, costituito da: ... a solo la posa ed i materiali e le resine di fissaggio, mentre il giunto e scossolina sono forniti dall'amministrazione. Tronco F giunto viadotto Farneta giunto viadotto sez. 175 giunto viadotto sez. 473 giunto viadotto sez. 488					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	297,42	1'189,68
46 / 46	STRATO BASE BINDER CON BITUME MODIFICATO							
	<b>A RIPORTARE</b>							247'798,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							247'798,91
NP-16 03/05/2018	TAL QUALE fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di basebinder, provvisto di marchiature CE, secondo le prescrizio ... preso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.  TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2018 - VOCE D.01.011.a Tronco E tratto tra le sez. 186/e- 202/a tratto tra le sez. 202/a-202b/1  Parziale m3  TRONCO F tratto tra le sez. 203/2 e 203/b tratto ra le sez. 1 - 115/1 tratto ra le sez. 125 - 171bis tratto ra le sez. 178 - 197  Parziale m3  TRATTO D3-E tratto tra le sez. 399-186/e (progr. 2719,29 - 3746,12) * (larg.=8760,92-875,02-152,73)  Parziale m3 strada raccordo alla viabilità esistente -monte- in prossimità della sezione 404 strada raccordo alla viabilità esistente -valle- in prossimità della sezione 428  Parziale m3  SOMMANO m3							
				4'133,82	0,09	372,04		
				115,15	0,09	10,36		
						382,40		
				97,35	0,09	8,76		
				6'213,73	0,09	559,24		
				2'257,14	0,09	203,14		
				772,22	0,09	69,50		
						840,64		
				7'733,17	0,09	695,99		
						695,99		
				875,02	0,09	78,75		
				152,73	0,09	13,75		
						92,50		
						2'011,53	123,45	248'323,38
47 / 47 NP-17 04/07/2016	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e p.o. di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da i ... mpreso tra 45 e 60° C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2018 - VOCE D.01.021.a Tronco E livellazione piano tra le sez. 186/e- 202/a livellazione piano tra le sez. 202/a-202b/1 livellazione piano accesso alla sez. 197/b lato dx livellazione piano accesso alla sez. 197/a1 lato sx livellazione piano accesso alla sez. 187/a lato sx livellazione piano accesso alla sez. 199/1 lato sx Viadotto Corbella  Parziale m3  TRONCO F tratto tra le sez. 203/2 e 203/b svincolo Corbella tratto ra le sez. 1 - 115/1 tratto ra le sez. 125 - 171bis tratto ra le sez. 178 - 197 svincolo monteforte Viadotto Farneta Viadotto sez. 175 raccordo tra sez. 197 a strada esistente  Parziale m3  TRATTO D3-E tratto tra le sez. 399-186/e (progr. 2719,29 - 3746,12) * (larg.=8760,92-875,02)  Parziale m3 strada raccordo alla viabilità esistente -monte- in prossimità della sezione 404							
				4'133,82	0,03	124,01		
				115,15	0,03	3,45		
				53,00	0,03	1,59		
				93,07	0,03	2,79		
				179,31	0,03	5,38		
				316,00	0,03	9,48		
			82,20	6,20	0,03	15,29		
						161,99		
				97,35	0,03	2,92		
				170,06	0,03	5,10		
				6'213,73	0,03	186,41		
				2'257,14	0,03	67,71		
				772,22	0,03	23,17		
				261,86	0,03	7,86		
			96,20	8,80	0,03	25,40		
			50,00	8,70	0,03	13,05		
			31,00	6,00	0,03	5,58		
						337,20		
				7'885,90	0,03	236,58		
						236,58		
				875,02	0,03	26,25		
	<b>A RIPORTARE</b>					762,02		496'122,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					762,02		496'122,29
	strada raccordo alla viabilità esistente -valle- in prossimità della sezione 428			152,73	0,03	4,58		
	Parziale m3					30,83		
	SOMMANO m3					766,60	137,86	105'683,48
	<b>OS12A (Cap 2)</b>							
48 / 48 U.05.040.015 .a 01/07/2016	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di i ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1 Tronco E							
	Tratto tra le sez.186/a-197/b lato dx		467,00			467,00		
	accesso alla sez. 193/1 protezione gabbioni	2,00	4,00			8,00		
	Accesso alla sez. 197/a1 lato sx		24,00			24,00		
	Accesso alla sez. 197/a1 lato dx		11,20			11,20		
	Accesso alla sez. 197/b lato sx		12,00			12,00		
	Accesso alla sez. 197/b lato dx		21,20			21,20		
	tratto tra le sez. 198 - 202/a lato dx		152,00			152,00		
	tratto tra le sez. 197/a1 - 199/a2 lato sx		54,10			54,10		
	svincolo alla sez. 199a/1 lato sx		41,60			41,60		
	svincolo alla sez. 199a/1 lato dx		79,00			79,00		
	tratto dalla sez. 199b - 200 lato sx		20,65			20,65		
	tratto dalla sez. 200/2 - 202a lato sx		62,40			62,40		
	Parziale m					953,15		
	<b>TRONCO F</b>							
	tratto tra le sez. 1 -115/1 lato dx		977,00			977,00		
	tratto tra le sez. 1 e sez. 2 lato sx		10,10			10,10		
	svincolo alla sez. 3 lato sx		36,15			36,15		
	svincolo alla sez. 3 lato sx		22,70			22,70		
	tratto tra le sez. 4 alla sez. 15 lato sx		116,10			116,10		
	tratto tra le sez. 19 alla sez. 37 lato sx		122,40			122,40		
	tratto tra le sez. 40 alla sez. 55/1 lato sx		145,00			145,00		
	tratto tra le sez. 61 alla sez. 70 lato sx		73,00			73,00		
	tratto tra le sez. 72 alla sez. 101 lato sx		274,00			274,00		
	tratto tra le sez. 107 alla sez. 115/1 lato sx		74,00			74,00		
	tratto tra le sez. 125 alla sez. 171bis lato dx		370,60			370,60		
	tratto tra le sez. 125 alla sez. 133 lato sx		71,45			71,45		
	tratto tra le sez. 135 alla sez. 171 bis lato sx		286,00			286,00		
	tratto tra le sez. 187 alla sez. 197 bis lato dx		62,00			62,00		
	tratto tra le sez. 197 e barrere esistenti		40,00			40,00		
	svincolo monteforte		30,00			30,00		
	Parziale m					2'710,50		
	<b>TRATTO D3-E</b>							
	tra le sez. 399 - 186/e (Progr. 2719,29 - 3746,12)							
	Tratto strada raccordo con la viabilità esistente (a monte) in prossimità della sezione 404 (progressiva 2754,59)		96,39			96,39		
	TRATTO strada raccordo con la viabilità esistente (a valle) in prossimità della sezione 428 (progressiva 2929,98)		58,54			58,54		
	(a detrarre accesso fondo)		-3,00			-3,00		
	tratto tra le progressive 3052,95 - 3065,45		29,75			29,75		
	tratto tra le progressive 3090,87 - 3121,10		31,52			31,52		
	tratto tra le progressive 3135,87 - 3185,42		32,57			32,57		
	tratto tra le progressive 3418,70 - 3461,67		58,73			58,73		
	tratto tra le progressive 3510,24 - 3564,33		54,54			54,54		
	Parziale m					359,04		
	Sommano positivi m					4'025,69		
	Sommano negativi m					-3,00		
	SOMMANO m					4'022,69	63,79	256'607,40
	<b>A RIPORTARE</b>							858'413,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							858'413,17
49 / 49 NP-30 20/07/2016	TERMINALI SPECIALI -FORNITURA e COLLEGAMENTO di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di ... i relativi prezzi di elenco G.03.025-G.03.030  TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2018 - VOCE G.03.025.a - G.03.030.b Tronco E Terminali alle sez. 197a/1 e 198					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'699,93	3'399,86
50 / 50 U.05.040.025 .a 01/07/2016	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impa ... l lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H2 Tronco E Viadotto Corbella	2,00	119,00			238,00		
	Parziale m					238,00		
	Tronco F Viadotto Farneta Viadotto sez. 175 tratto tra le sez. 178a a sez. 197 lato dx	2,00	101,80			203,60		
		2,00	53,00			106,00		
			56,50			56,50		
	Parziale m					366,10		
	Tratto D3-E tra le sezioni 399 - 186/e (Progr. 2719,29 - 3746,12) tratto strada raccordo con la viabilità esistente (a monte) in prossimità della sezione 404 (progressiva 2754,59) tratto tra le progressive 3003,80 - 3052,95 tratto tra le progressive 3065,45 - 3090,87 tratto tra le progressive 3121,10 - 3135,87 tratto tra le progressive 3185,42 - 3355,31 (valle) tratto tra le progressive 3190,01 - 3209,50 (monte) tratto tra le progressive 3237,80 - 3286,01 (monte) tratto tra le progressive 3342,86 - 3418,70 tratto tra le progressive 3461,67 - 3510,24 tratto tra le progressive 3564,33 - 3630,25		96,40			96,40		
			51,84			51,84		
			26,62			26,62		
			14,78			14,78		
			129,78			129,78		
			21,14			21,14		
			52,33			52,33		
			77,41			77,41		
			33,71			33,71		
			64,02			64,02		
	Parziale m					568,03		
	SOMMANO m					1'172,13	152,23	178'433,35
51 / 51 U.05.040.060 .a 11/04/2018	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione vigente in materia, realizzata in moduli prefabbricati in cal ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo -per barriera trasversale in prossimità della sez. 404 *(lung.=3+3)		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	106,45	638,70
52 / 52 U.05.040.010 .a 02/05/2018	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di i ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2 TRATTO D3-E Tratto strada raccordo con la viabilità esistente (a monte) in prossimità della sezione 404 (progressiva 2754,59)		88,97			88,97		
	<b>A RIPORTARE</b>					88,97		1'040'885,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					88,97		1'040'885,08
	<b>SOMMANO m</b>					88,97	38,83	3'454,71
	<b>OG3 (Cap 1)</b>							
53 / 53 NP-31 08/05/2012	Rimozione di cancelli esistenti lungo la sede stradale da completare, il prezzo comprende la rimozione e successiva posa in opera di n. 3 cancelli nell'area della diga di Piano del ... astrini, il quarto cancello verrà consegnato e trasportato presso il presidio del Consorzio in Ascea loc. Stampella.				1,00	1,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					1,00	497,80	497,80
	<b>OS10 (Cap 3)</b>							
54 / 54 U.05.050.058 .a 22/07/2016	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm Tronco E - F per margine destro per margine sinistro per margini accessi e incroci per contorni piazzuole Tratto D3-E tra le sezioni 399 - 186/e (Progr. 27,29 - 3745,12) -per margine destro -per margine sinistro -per contorno piazzola sosta -per allargamento sede stradale tra le sezioni 494 - 511					2'365,00 2'365,00 200,00 150,00  1'026,83 1'026,83 71,00 94,00		
	<b>SOMMANO m</b>					7'298,66	1,62	11'823,83
55 / 55 U.05.050.058 .b 12/07/2016	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm Tronco E - F striscia di mezzeria Tratto D3-E tra le sezioni 399 - 186/e (Progr. 27,29 - 3745,12) striscia di mezzeria (progressive 2719,29 - 3746,12) striscia di mezzeria strada raccordo con la viabilità esistente (a monte) in prossimità della sez. 404 striscia di mezzeria strada raccordo con la viabilità esistente (a valle) in prossimità della sez. 404					2'365,00  1'026,83 197,00 50,89		
	<b>SOMMANO m</b>					3'639,72	1,68	6'114,73
56 / 56 U.05.050.062 .a 12/07/2016	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ... acciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² Tronco E - F Tratto D3-E strada raccordo con la viabilità esistente (a monte) in prossimità della sezione 404 strada raccordo con la viabilità esistente (a valle) in prossimità della sezione 428					20,00  4,00 4,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					28,00	4,25	119,00
	<b>A RIPORTARE</b>							1'062'895,15



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'062'895,15
57 / 57 U.05.050.064 .a 12/07/2016	Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto Tronco E -F Tratto D3-E strada raccordo con la viabilità esistente (a monte) in prossimità della sezione 404 strada raccordo con la viabilità esistente (a valle) in prossimità della sezione 428		12,00			12,00		
			2,00			2,00		
			2,00			2,00		
	SOMMANO mq					16,00	3,86	61,76
58 / 58 U.05.050.010 .b 02/07/2013	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm Tronco D3-E fig. 36 fig. 43/a fig. 43/b fig. 43/c fig. 6 fig. 7 fig. 24 fig. 4 fig. 5					8,00 4,00 6,00 3,00 5,00 8,00 6,00 5,00 8,00		
	SOMMANO cad					53,00	19,28	1'021,84
59 / 59 U.05.050.012 .b 12/07/2016	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm TRATTO D3 - E fig. 50 (Km 40) fig. 48 fig. 46					16,00 5,00 4,00		
	SOMMANO cad					25,00	36,34	908,50
60 / 60 U.05.050.022 .c 12/07/2016	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x150 cm Tratto D3- E fig. 234					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	220,31	881,24
61 / 61 U.05.050.026 .c 12/07/2016	Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm Tratto D-E per targa fine strada fig. 328 (piazzuola)					1,00 8,00		
	SOMMANO cad					9,00	131,05	1'179,45
	<b>A RIPORTARE</b>							1'066'947,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'066'947,94
62 / 62 U.05.050.036 .b 12/07/2016	Pannelli integrativi con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" con ... i Attuazione, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm Tratto D3-E fig. mod. 1					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	18,63	279,45
63 / 63 U.05.050.050 .a 12/07/2016	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60 fig. 37					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	36,97	517,58
64 / 64 U.05.050.070 .b 12/07/2016	Segnali di "diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm fig.44					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	38,43	384,30
65 / 65 U.05.050.034 .a 12/07/2016	Segnale di "uso corsie" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm fig. 317 (viadotto) mod 7					10,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					14,00	89,62	1'254,68
66 / 66 U.05.050.028 .b 12/07/2016	Segnale di "localizzazione territoriale" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm per appendici targhe fine strada					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	147,47	294,94
	<b>OS12A (Cap 2)</b>							
67 / 67 U.05.050.038 .c 04/04/2018	Pannelli integrativi con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" conformi al Nuovo Codice dell ... i Attuazione, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm fig. 259					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,76	98,80
68 / 68 U.05.050.016 .a 04/04/2018	Pannello integrativo di "distanza" integrato al segnale di "preavviso di parcheggio" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro							
	<b>A RIPORTARE</b>							1'069'777,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'069'777,69
	10/10, dimensioni 20x40 cm fig. mod 11					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	8,02	56,14
69 / 69 U.05.050.016 .f 04/04/2018	Pannello integrativo di "distanza" integrato al segnale di "preavviso di parcheggio" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 30x90 cm fig.mod. 2					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	33,00	660,00
	<b>OS10 (Cap 3)</b>							
70 / 70 U.05.050.038 .b 12/07/2016	Pannelli integrativi con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" conformi al Nuovo Codice dell ... i Attuazione, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm fig. mod. 5					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	11,30	113,00
71 / 71 U.05.050.026 .b 12/07/2016	Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm appendici targhe viadotti					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	56,52	565,20
72 / 72 NP-33 02/07/2013	FORNITURA e P.O. DI DELINEATORE DI CURVA DA CM 60x60 Costruzione scatolata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, vernici ... rifrangente opaca. In lamiera di ferro dello spessore di 10/10. TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2018 -VOCE H.03.008.a visual di curva					120,00		
	SOMMANO cad					120,00	29,02	3'482,40
73 / 73 NP-32 12/07/2016	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... tende per ogni sostegno o eventuale controventatura. H.02.400							
	TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2018 - VOCE H.02.400.a altezza mt. 2.40 altezza mt. 3.00 altezza mt. 3.30 altezza mt. 3.60 altezza mt. 4.00					130,00 17,00 17,00 12,00 26,00		
	SOMMANO cad					202,00	62,67	12'659,34
	<b>OS12A (Cap 2)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							1'087'313,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'087'313,77
74 / 74 U.05.050.072 .a 28/05/2018	Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico, costituite da fasce trasversali, intervallate tra loro di 50 cm, delle dimensioni di 6 cm di larghezza e 5 mm di ... 'arte, misurato in opera per ogni ml di singola fascia Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico -gruppi *(lung.=3*8)	5,00	24,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	2,54	304,80
	<b>OG3 (Cap 1) TRATTO CICERALE-MONTEFORTE CILENTO. LAVORI INTEGRATIVI/MIGLIORATIVI (SpCat 4)</b>							
75 / 75 E.03.030.010 .b 30/04/2018	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione -per ricostruzione muro lesionato tra le progressive 414-415 -per chiusura riquadro sbocco tombino diam 800 mm a valle in prossimità della sezione 428 -a detrarre ingombro tubo armco diam 800 mm *(lung.=-(0,40*0,40*3,14)) -per ripristino livellette (tratto avvallato) tra le sezioni 409-425) -muro strada viabilità principale (vedi tabella)	2,00	3,00		5,00	30,00		
			1,00		1,30	1,30		
			-0,50		1,30	-0,65		
					13,75	13,75		
	Sommano positivi mq					45,05		
	Sommano negativi mq					-0,65		
	SOMMANO mq					44,40	30,17	1'339,55
	<b>RIABILITAZIONE DEL TRONCO "DALL'INNESTO PER MONTEFORTE A STIO SS 488" Completamento tronchi D3-E-F- II° stralcio (SpCat 2)</b>							
76 / 76 U.05.010.072 .a 23/05/2018	Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarpate ed elementi accessori -sviluppo lunghezza strada ml 10108 - lunghezza interventi ml 910,68 *(lung.=10108-910,68) -in prossimità degli interventi	2,00	9'197,32 550,00	1,25		22'993,30 550,00		
	SOMMANO mq					23'543,30	0,67	15'774,01
77 / 77 U.05.010.068 .a 23/05/2018	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette -sviluppo lunghezz strada ml 10108 - lunghezza interventi ml 910,68 *(lung.=10108-910,68)		9'197,32	0,65		5'978,26		
	SOMMANO mq					5'978,26	1,09	6'516,30
78 / 78 E.01.000.010 .a 28/05/2018	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico -per scotico materiale vegetale per uno spessore di 50 cm -intervento 00 *(H/peso=177,04*2) -intervento 01 *(H/peso=393,69*2) -intervento 02 *(H/peso=270,39*2) -intervento 03 bis *(H/peso=135,66*2)					354,08 787,38 540,78 271,32	354,08 787,38 540,78 271,32	
	<b>A RIPORTARE</b>					1'953,56		1'111'248,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>					1'953,56		1'111'248,43	
	-intervento 03 ter *(H/peso=88,58*2) -intervento 05 bis *(H/peso=54,65*2) -intervento 06-07 *(H/peso=273,47*2) -intervento 09 *(H/peso=82,12*2) -intervento 09 bis *(H/peso=97,42*2) -intervento 10-11 *(H/peso=49,71*2) -intervento 13 *(H/peso=198,67*2) -intervento 14 *(H/peso=40,67*2) -intervento 18 *(H/peso=65,50*2)					177,16 109,30 546,94 164,24 194,84 99,42 397,34 81,34 131,00	177,16 109,30 546,94 164,24 194,84 99,42 397,34 81,34 131,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					3'855,14	0,86	3'315,42	
79 / 79 E.01.010.010 .a 30/04/2018	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) -per scavo interventi di ripristino tratto strada per STIO (vedi tabella)								
	-intervento 00 -intervento 01 -intervento 02 -intervento 03 *(H/peso=121,30+1028,89) -intervento 03 bis -intervento 03 ter -intervento 04 -intervento 05 -intervento 05 bis -intervento 06-07 -intervento 08 -intervento 09 -intervento 09 bis -intervento 10-11 -intervento 12 -intervento 13 -intervento 14 -intervento 14 bis -intervento 18 -intervento 20 -intervento 21					1'181,20 3'614,30 1'746,75 1'150,19 711,31 406,13 59,16 277,98 202,65 1'233,89 167,93 371,14 538,64 473,38 216,33 1'304,81 61,34 231,98 419,42 11,92 70,88	1'181,20 3'614,30 1'746,75 1'150,19 711,31 406,13 59,16 277,98 202,65 1'233,89 167,93 371,14 538,64 473,38 216,33 1'304,81 61,34 231,98 419,42 11,92 70,88		
	<b>SOMMANO mc</b>					14'451,33	3,96	57'227,27	
80 / 80 E.01.040.010 .a 07/05/2018	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi -per rinterro-rilevato interventi di ripristino tratto strada per STIO (vedi tabella)								
	-intervento 00 -intervento 01 -intervento 02 -intervento 03 -intervento 03 bis -intervento 03 ter -intervento 04 -intervento 05 -intervento 05 bis -intervento 06-07 -intervento 09 -intervento 09 bis -intervento 10-11 -intervento 12 -intervento 13 -intervento 14 bis -intervento 18 -intervento 20					205,13 933,82 1'004,77 728,06 480,79 285,25 32,46 11,00 142,82 816,02 328,00 405,75 312,97 114,58 297,64 124,21 23,55 11,92	205,13 933,82 1'004,77 728,06 480,79 285,25 32,46 11,00 142,82 816,02 328,00 405,75 312,97 114,58 297,64 124,21 23,55 11,92		
	<b>A RIPORTARE</b>					6'258,74		1'171'791,12	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					6'258,74		1'171'791,12
	-intervento 21				70,88	70,88		
	SOMMANO mc					6'329,62	3,19	20'191,49
	<b>OS21 (Cap 4)</b>							
81 / 81 E.02.030.010 .c 30/04/2018	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo ... fetta regola d'arte. La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm -per realizzazione pali							
	-intervento 03	36,00			12,00	432,00		
	-intervento 08	54,00			14,00	756,00		
	-intervento 12	31,00			16,00	496,00		
	-intervento 14	25,00			14,00	350,00		
	SOMMANO m					2'034,00	84,19	171'242,46
82 / 82 E.02.030.010 .d 23/05/2018	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo ... fetta regola d'arte. La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 800 mm -per realizzazione pali							
	-intervento 04	39,00			16,00	624,00		
	SOMMANO m					624,00	120,49	75'185,76
	<b>OG3 (Cap 1)</b>							
83 / 83 E.03.010.010 .b 30/04/2018	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 -per sottofondazione opere d'arte (vedi tabella)							
	-intervento 02				56,44	56,44		
	-intervento 03 bis				20,40	20,40		
	-intervento 03 ter				15,64	15,64		
	-intervento 05 bis				10,08	10,08		
	-intervento 06-07				45,12	45,12		
	-intervento 09				8,32	8,32		
	-intervento 09 bis				10,40	10,40		
	-intervento 10-11				8,16	8,16		
	-intervento 12				9,80	9,80		
	-intervento 14				9,24	9,24		
	-intervento 14 bis				4,80	4,80		
	-intervento 18				19,20	19,20		
	-intervento 21				3,84	3,84		
	SOMMANO mc					221,44	108,01	23'917,73
84 / 84 E.03.010.020 .a 30/04/2018	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 -per opere d'arte (vedi tabella)							
	-intervento 01		16,35	2,60	0,20	8,50		
	-intervento 03 *(H/peso=20,82+69,42+9,79)				100,03	100,03		
	-intervento 04				21,84	21,84		
	-intervento 05 *(H/peso=24,19+12,17)				36,36	36,36		
	<b>A RIPORTARE</b>					166,73		1'462'328,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					166,73		1'462'328,56
	-intervento 08				31,25	31,25		
	-intervento 10-11 (H/peso=1,080+2,1)		7,50	1,40	0,20	2,10		
	-intervento 12		7,50	1,40	0,20	2,10		
	-intervento 13		16,38	1,40	0,20	4,59		
	-intervento 14 bis				14,19	14,19		
	-intervento 18		40,00		0,17	6,80		
	-intervento 21		8,00	2,05	0,70	11,48		
	-intervento 22		8,00		0,47	3,76		
	-per ricostruzione muri		35,00		0,41	14,35		
	-per intervento 03 *(H/peso=1/2(0,75+1,35))		5,26		1,05	5,52		
	(H/peso=1/2(1,35+0,75))		32,18		1,35	43,44		
	-per intervento 05		19,49		1,05	20,46		
	-per intervento 10-11				16,86	16,86		
	-per intervento 21				4,66	4,66		
	-per intervento 21				11,60	11,60		
	<b>SOMMANO mc</b>					381,69	125,08	47'741,79
85 / 85 E.03.030.010 .a 03/05/2018	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione -per oper d'arte (vedi tabella) -intervento 03		56,93		0,20	11,39		
	-intervento 05 *(H/peso=14,66+51,31)				39,85	39,85		
	-intervento 10-11				65,97	65,97		
	-intervento 18				3,30	3,30		
	-intervento 21 *(H/peso=11,20+1,60)				8,00	8,00		
	-intervento 22				12,80	12,80		
	-intervento 22				7,00	7,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					148,31	24,95	3'700,33
86 / 86 E.03.030.010 .b 30/04/2018	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione -per opere d'arte (vedi tabella) -intervento 03				53,00	53,00		
	-intervento 04				302,88	302,88		
	-intervento 05				55,56	55,56		
	-intervento 08				73,30	73,30		
	-intervento 10-11				79,08	79,08		
	-intervento 12				14,79	14,79		
	-intervento 14 bis				47,52	47,52		
	-intervento 21	2,00	8,00		37,44	37,44		
	-intervento 21				3,40	54,40		
	<b>SOMMANO mq</b>					717,97	30,17	21'661,15
87 / 87 E.03.040.010 .a 30/04/2018	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre -per armatura pali nella misura di kg/mc 110 (vedi tabella) -intervento 03 -intervento 04 -intervento 08 -intervento 12				8'706,54	8'706,54		
	-intervento 03				13'805,55	13'805,55		
	-intervento 04				34'589,23	34'589,23		
	-intervento 08				18'484,87	18'484,87		
	-intervento 12							
	<b>A RIPORTARE</b>					75'586,19		1'535'431,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					75'586,19		1'535'431,83
	-intervento 14				6'303,83	6'303,83		
	Parziale kg					81'890,02		
	-per armatura cordoli pali (misura di Kg/mc 80)							
	-intervento 03				1'882,20	1'882,20		
	-intervento 04				2'271,73	2'271,73		
	-intervento 08				2'997,57	2'997,57		
	-intervento 12				1'691,68	1'691,68		
	-intervento 14				1'480,78	1'480,78		
	Parziale kg					10'323,96		
	-armatura muri (misura di Kg 80/mc)							
	-intervento 03	80,00			157,99	12'639,20		
		80,00			18,93	1'514,40		
	-intervento 05 *(H/peso=24,19+16,86)	80,00			41,05	3'284,00		
	-intervento 10-11 *(H/peso=1,08+4,66)	80,00			5,74	459,20		
	-intervento 21 *(H/peso=11,48+11,6)	80,00			23,08	1'846,40		
	Parziale kg					19'743,20		
	SOMMANO kg					111'957,18	1,43	160'098,77
88 / 88 NP-07 30/04/2018	Fornitura e posa di trincea drenante prefabbricata dalle dimensioni 2,00x1,00x0,30, ad elevate prestazioni idraulico/meccaniche preassemblato contenente tubo micro fessurato da 160 m ... idonea pezzatura non friabile o gelivo, compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	-intervento 00		34,00	1,00	0,30	10,20		
	-intervento 01		118,00	1,00	0,30	35,40		
	-intervento 13		68,00	1,00	0,30	20,40		
	SOMMANO mc					66,00	169,13	11'162,58
89 / 89 NP-08 30/04/2018	Fornitura e posa in opera di tubo ondulato in acciaio zincato tipo armco, di qualsiasi spessore e diametro, per realizzazione di tombini sotto rilevati stradali, compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	-per realizzazione tombini							
	-intervento 01		18,00		351,00	6'318,00		
	-intervento 10-11		7,70		155,00	1'193,50		
	-intervento 12		8,30		155,00	1'286,50		
	-intervento 13		17,50		155,00	2'712,50		
	SOMMANO kg					11'510,50	3,27	37'639,34
90 / 90 R.02.020.015 .b 07/05/2018	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di struttu ... artizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame							
	-per intervento 21 (demolizione muro in pietrame sconnesso)				27,68	27,68		
	SOMMANO mc					27,68	41,76	1'155,92
91 / 91 R.02.020.060 .a 30/04/2018	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri non armati per demolizione strutture in cls esistenti ammalorate							
	-intervento 01				222,74	222,74		
	-intervento 03				57,27	57,27		
	-intervento 05				51,02	51,02		
	-intervento 10-11				2,08	2,08		
	-intervento 13				83,43	83,43		
	-intervento 18				6,88	6,88		
	-intervento 21				3,76	3,76		
	-intervento 22				14,35	14,35		
	<b>A RIPORTARE</b>					441,53		1'745'488,44



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					441,53		1'745'488,44
	SOMMANO mc					441,53	30,13	13'303,30
92 / 92 R.02.020.060 .b 30/04/2018	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri armati per demolizione strutture in cls armate esistenti ammalorate -intervento 01 -intervento 10-11 -intervento 13					67,71 5,74 21,22	67,71 5,74 21,22	
	SOMMANO mc					94,67	35,44	3'355,10
93 / 93 U.02.040.010 .e 30/04/2018	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera ... in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 180 mm per scolo acque drenate terre armate -intervento 00 -intervento 01 -intervento 13 *(lung.=60+(2*8,30)) -intervento 20							
	SOMMANO m	2,00	20,00 101,60 76,60 1,60			20,00 101,60 76,60 3,20	13,56	2'730,98
94 / 94 U.05.010.020 .a 30/04/2018	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso -per demolizione pavimentazione in congl. bitum (vedi tabella) -intervento 00 -intervento 01 -intervento 02 -intervento 03 -intervento 03 bis -intervento 03 ter -intervento 04 -intervento 05 -intervento 05 bis -intervento 06-07 -intervento 08 -intervento 09 -intervento 09 bis -intervento 10-11 -intervento 12 -intervento 13 -intervento 14 -intervento 14 bis -intervento 15 (tratti sconnessi per un totale di ml 1000) -intervento 22					18,89 33,15 49,86 47,08 21,05 13,95 16,25 55,00 16,39 56,95 37,72 13,94 17,02 13,05 21,34 14,53 18,49 8,35 550,00 19,25	18,89 33,15 49,86 47,08 21,05 13,95 16,25 55,00 16,39 56,95 37,72 13,94 17,02 13,05 21,34 14,53 18,49 8,35 550,00 19,25	
	SOMMANO mc					1'042,26	15,79	16'457,29
95 / 95 NP-02 03/05/2018	Trasporto nell'ambito del cantiere di materiali provenienti da lavoro di movimenti terra, calcolato per l'effettivo volume, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità definite dalla Direzione Lavori, compreso inoltre lo spandimento del materiale.					9'721,22	9'721,22	
	SOMMANO mc					9'721,22	4,04	39'273,73
96 / 96 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc							
	<b>A RIPORTARE</b>							1'820'608,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'820'608,84
30/04/2018	... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 91 [mc 441.53] Vedi voce n° 92 [mc 94.67] Vedi voce n° 94 [mc 1 042.26] - (differenza quantità muro in pietrame demolito all'intervento 21 - quantità drenaggio e rivestimento paramento muro all'intervento 20-21) mc 27,68-mc 18,04-3,42							
	SOMMANO mc					6,22	6,22	
							1'584,68	30,90
97 / 97 U.05.010.050 .a	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica esistente -per rimozione barriere sconnesse (vedi tabella) -intervento 03 -intervento 03 bis -intervento 03 ter -intervento 05 bis -intervento 08 -intervento 12							
30/04/2018								
	SOMMANO m							
							135,19	3,22
98 / 98 U.05.010.052 .a	Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compresi l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali -per rimozione parapetto in ferro -parapetto intervento 01 -parapetto intervento 10-11 -parapetto intervento 12 -parapetto intervento 13 *(lung.=15,9+3,7)							
30/04/2018								
	SOMMANO kg							
							2'660,00	0,40
99 / 99 NP-03 30/04/2018	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti da movimenti di materia nell'ambito del cantiere, il compattamento a strati fino a raggiunger ... nti da movimenti di materia nell'ambito del cantiere, a qualsiasi diastanza, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 -per rilevato (vedi tabella) -intervento 00 -intervento 01 -intervento 13 -intervento 22							
	SOMMANO mc							
							5'262,02	7,03
	<b>OS10 (Cap 3)</b>							
100 / 100 NP-01 23/05/2018	Formazione di strato terreno vegetale, proveniente da materiale di scavo in materiale sciolto, selezionato privo di ceppaie, pietre ecc., per la formazione di strato a ridosso dell ... compreso la successiva compattazione e quanto altro occorre per garantire la posa in opera a perfetta regola dell'arte. -per formazione strato vegetale terre armate -intervento 00 -intervento 01 -intervento 13							
	SOMMANO m3							
							116,84	5,05
	<b>A RIPORTARE</b>							1'908'656,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>							1'908'656,80	
	<b>OG3 (Cap 1)</b>								
101 / 101 NP-09 30/04/2018	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta ... i nell'ambito del cantiere e la compattazione dello stesso è pagata con altra voce. Altezza fino a (H)" H = fino a 3 m -per realizzazione terre rinforzate (vedi tabella) -intervento 01 *(H/peso=17,76+20,72+31,5) -intervento 13 *(H/peso=6,71+48,89)					69,98 55,60	69,98 55,60		
	SOMMANO mq						125,58	109,84	13'793,71
102 / 102 NP-10 30/04/2018	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta ... i nell'ambito del cantiere e la compattazione dello stesso è pagata con altra voce. Altezza fino a (H)" H = fino a 4,5 m -per realizzazione terre armate (vedi tabella) -intervento 01 *(H/peso=160,7+37,38) -intervento 13 *(H/peso=78,33+42,87)					198,08 121,20	198,08 121,20		
	SOMMANO mq						319,28	120,51	38'476,43
103 / 103 NP-11 30/04/2018	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta ... ali nell'ambito del cantiere e la compattazione dello stesso è pagata con altra voce. Altezza fino a (H)" H = fino a 6 m -per realizzazione terre armate (vedi tabella) -intervento 00 -intervento 01					174,69 31,20	174,69 31,20		
	SOMMANO mq						205,89	130,01	26'767,76
104 / 104 NP-12 30/04/2018	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta ... nell'ambito del cantiere e la compattazione dello stesso è pagata con altra voce. Altezza fino a (H)" H = fino a 7,50 m -per realizzazione terre armate (vedi tabella) -intervento 01 *(H/peso=53,09+75,13)					128,22	128,22		
	SOMMANO mq						128,22	140,76	18'048,25
105 / 105 NP-13 30/04/2018	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, con materiale proveniente da movimenti nell'ambito del cantiere compresi l'eventuale fornitura dei materi ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale -per strato di fondazione in interventi (vedi tabella) -intervento 00 -intervento 01 -intervento 02 -intervento 03 -intervento 03 bis -intervento 03 ter -intervento 04 -intervento 05 -intervento 05 bis					56,68 99,46 149,57 141,11 63,13 41,84 48,74 165,25 49,17	56,68 99,46 149,57 141,11 63,13 41,84 48,74 165,25 49,17		
	<b>A RIPORTARE</b>						814,95		2'005'742,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					814,95		2'005'742,95
	-intervento 06-07				170,86	170,86		
	-intervento 08				113,17	113,17		
	-intervento 09				41,83	41,83		
	-intervento 09 bis				51,07	51,07		
	-intervento 10-11				39,14	39,14		
	-intervento 12				64,02	64,02		
	-intervento 13				43,58	43,58		
	-intervento 14-14 bis				110,22	110,22		
	-intervento 22				46,09	46,09		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>1'494,93</b>	<b>8,49</b>	<b>12'691,96</b>
106 / 106 NP-15 30/04/2018	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME MODIFICATO SOFT provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) prove ... 0 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.</p> <p>TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2018 - VOCE D.01.005.c -per strato di base interventi (sviluppo mq x 0,08 vedi tabella)</p>							
	-intervento 00		188,93		0,08	15,11		
	-intervento 01		331,53		0,08	26,52		
	-intervento 02		498,57		0,08	39,89		
	-intervento 03		470,37		0,08	37,63		
	-intervento 03 bis		210,43		0,08	16,83		
	-intervento 03 ter		139,47		0,08	11,16		
	-intervento 04		162,47		0,08	13,00		
	-intervento 05		550,83		0,08	44,07		
	-intervento 05 bis		163,90		0,08	13,11		
	-intervento 06-07		569,53		0,08	45,56		
	-intervento 08		377,23		0,08	30,18		
	-intervento 09		139,43		0,08	11,15		
	-intervento 09 bis		170,23		0,08	13,62		
	-intervento 10-11		143,67		0,08	11,49		
	-intervento 12		213,40		0,08	17,07		
	-intervento 13		145,27		0,08	11,62		
	-intervento 14-14 bis		367,40		0,08	29,39		
	-intervento 22		183,70		0,08	14,70		
	<b>SOMMANO m3</b>					<b>402,10</b>	<b>125,76</b>	<b>50'568,10</b>
107 / 107 NP-16 03/10/2018	<p>STRATO BASE BINDER CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di basebinder, provvisto di marchiature CE, secondo le prescrizio ... preso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.</p> <p>TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2018 - VOCE D.01.011.a -per strato di binder interventi (sviluppo mq x 0,04 vedi tabella)</p>							
	-intervento 00		188,93		0,04	7,56		
	-intervento 01		331,53		0,04	13,26		
	-intervento 02		498,57		0,04	19,94		
	-intervento 03		470,37		0,04	18,81		
	-intervento 03 bis		210,43		0,04	8,42		
	-intervento 03 ter		139,47		0,04	5,58		
	-intervento 04		162,47		0,04	6,50		
	-intervento 05		550,83		0,04	22,03		
	-intervento 05 bis		163,90		0,04	6,56		
	-intervento 06-07		569,53		0,04	22,78		
	-intervento 08		377,23		0,04	15,09		
	-intervento 09		139,43		0,04	5,58		
	-intervento 09 bis		170,23		0,04	6,81		
	-intervento 10-11		143,67		0,04	5,75		
	-intervento 12		213,40		0,04	8,54		
	<b>A RIPORTARE</b>					173,21		2'069'003,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					173,21		2'069'003,01
	-intervento 13		145,27		0,04	5,81		
	-intervento 14-14 bis		367,40		0,04	14,70		
	-intervento 15 (tratti sconnessi per un totale di ml 1000)		9'625,00		0,04	385,00		
	-intervento 22		192,50		0,04	7,70		
	SOMMANO m3					586,42	123,45	72'393,55
108 / 108 NP-17 30/04/2018	<b>STRATO DI USURA TIPO B</b> Fornitura e p.o. di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da i ... mpreso tra 45 e 60° C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2018 - VOCE D.01.021.a -pertappetino interventi (vedi tabella)							
	-intervento 00				5,67	5,67		
	-intervento 01				9,95	9,95		
	-intervento 02				14,96	14,96		
	-intervento 03				14,11	14,11		
	-intervento 03 bis				6,31	6,31		
	-intervento 03 ter				4,18	4,18		
	-intervento 04				4,87	4,87		
	-intervento 05				16,52	16,52		
	-intervento 05 bis				4,92	4,92		
	-intervento 06-07				17,08	17,08		
	-intervento 08				11,32	11,32		
	-intervento 09				4,18	4,18		
	-intervento 09 bis				5,10	5,10		
	-intervento 10-11				4,31	4,31		
	-intervento 12				6,40	6,40		
	-intervento 13				4,36	4,36		
	-intervento 14-14 bis				11,02	11,02		
	-intervento 15 (tratti sconnessi per un totale di ml 1000)				1'517,56	1'517,56		
	-intervento 22				5,77	5,77		
	SOMMANO m3					1'668,59	137,86	230'031,82
109 / 109 U.05.030.070 .q 30/04/2018	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Canale di guardia trapezoidale, dimensioni 40/50x50 cm -per scolo acque							
	-intervento 01		19,00			19,00		
	-intervento 13		18,81			18,81		
	-intervento 18		40,00			40,00		
	SOMMANO m					77,81	131,21	10'209,45
	<b>OS12A (Cap 2)</b>							
110 / 110 U.05.040.015 .a 30/04/2018	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di i ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1 -per interventi (vedi tabella)							
	-intervento 00		34,00			34,00		
	-intervento 01		118,00			118,00		
	-intervento 02		90,00			90,00		
	-intervento 03 bis		38,00			38,00		
	-intervento 03 ter		27,00			27,00		
	-intervento 05		90,00			90,00		
	-intervento 05 bis		28,00			28,00		
	-intervento 06-07		88,00			88,00		
	-intervento 09		25,00			25,00		
	-intervento 09 bis		25,00			25,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					563,00		2'381'637,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>					563,00		2'381'637,83	
	-intervento 10-11 -intervento 13 -intervento 14 bis  SOMMANO m		22,00 36,00 10,00			22,00 36,00 10,00			
						631,00	63,79	40'251,49	
111 / 111 U.05.040.025 .a 30/04/2018	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impa ... l lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H2 -per interventi (vedi tabella) -intervento 03 -intervento 04 -intervento 08 -intervento 12 -intervento 14  SOMMANO m		44,00 45,00 65,00 22,00 30,00			44,00 45,00 65,00 22,00 30,00			
						206,00	152,23	31'359,38	
	<b>OS10 (Cap 3)</b>								
112 / 112 U.05.050.058 .a 30/04/2018	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm -per l'intero tratto (strisce bordo)  SOMMANO m	2,00	10'108,00			20'216,00			
						20'216,00	1,62	32'749,92	
113 / 113 U.05.050.058 .b 30/04/2018	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm -per l'intero tratto (strisce mezzeria)  SOMMANO m		10'108,00			10'108,00			
						10'108,00	1,68	16'981,44	
	<b>OG3 (Cap 1)</b>								
114 / 114 NP-04 30/04/2018	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame proveniente da movimenti di materia nell'ambito del cantiere di ido ... ore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m -per gabbioni interventi (vedi tabella) -intervento 01 -intervento 02 -intervento 03 bis -intervento 03 ter -intervento 05 bis -intervento 06-07 -intervento 09 -intervento 09 bis -intervento 10-11 -intervento 12 -intervento 13 -intervento 14-14 bis -intervento 18  SOMMANO mc					6,00 498,00 180,00 161,00 57,00 282,00 80,00 100,00 84,00 21,00 4,00 63,00 120,00	6,00 498,00 180,00 161,00 57,00 282,00 80,00 100,00 84,00 21,00 4,00 63,00 120,00		
						1'656,00	84,11	139'286,16	
	<b>A RIPORTARE</b>							2'642'266,22	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							2'642'266,22
	<b>TRATTO CICERALE-MONTEFORTE CILENTO. LAVORI INTEGRATIVI/MIGLIORATIVI (SpCat 4)</b>							
115 / 115 U.05.030.060 .a 02/05/2018	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm, altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massi ... ni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Canaletta per lo scolo di acque meteoriche -per raccordo manto stradale con canalette scolo esistenti scarpate	15,00	1,50			22,50		
	SOMMANO m					22,50	11,20	252,00
116 / 116 U.04.020.088 .a 06/07/2016	Griglia concava classe C250 prodotta in materiale composito con superficie antiscivolo in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001: 2008 e 14001: 2004, a ... , compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Griglia C250, dimensioni 500x500 mm Tronco F Sostituzione caditoie				76,00	76,00		
	SOMMANO cad					76,00	309,73	23'539,48
117 / 117 R.05.040.020 .b 02/05/2018	Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate. Compresi le fasi di stuccatura del perimetro della lesione con ades ... e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cuciture di fessurazioni di ampiezza media oltre 1,2 mm -per ripristino lesione muro in c.a. in prossimità della sez. 413 -per ripristino lesione muro in c.a. in prossimità della sez. 414 -per ripristinolesione muro in c.a. in prossimità della sez. 426 -per ripristino lesione muro in c.a. in prossimità della sezione 515 *(H/peso=3,4+0,90)				4,00 4,00 4,00 4,30	4,00 4,00 4,00 4,30		
	SOMMANO m					16,30	193,44	3'153,07
118 / 118 NP-28 03/05/2018	Ripristino rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con ... ura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre di pietra recuperata -per ripristino rivestimento sconnesso in cls in lastre di pietra pareti muro in c.a. -tratto muro muro tra le sezioni 413-417 -pareti -tombino tra le sezioni 178/5-179 -parete -soglia finestra	3,00	1,00		3,00	9,00		
	Parziale mq							
	-per rivestimento parte del muro livellato tra le sezioni 409-425) -parte muro contenimento livellato-valle- strada comunale di raccordo (vedi tabella)				1,15	2,65		
	Parziale mq		2,30		2,30	0,92		
	SOMMANO mq			0,40		12,57		
					29,94	29,94		
						29,94		
						42,51	9,27	394,07
	<b>RIABILITAZIONE DEL TRONCO "DALL'INNESTO PER MONTEFORTE A STIO SS 488" Completamento tronchi D3-E-F- II° stralcio (SpCat 2)</b>							
119 / 119 NP-05	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame proveniente da							
	<b>A RIPORTARE</b>							2'669'604,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							2'669'604,84
03/05/2018	movimenti di materia nell'ambito del cantiere di ido ... e a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 0,5 m -per gabbioni interventi (vedi tabella) -intervento 00 -intervento 01 *(H/peso=158+60) -intervento 13					67,50 218,00 123,50	67,50 218,00 123,50	
	SOMMANO mc						409,00	95,93 39'235,37
120 / 120 NP-26 07/05/2018	Ripristino di gabbionate esistenti opere di sostegno danneggiate con integrazione di eventuali gabbioni esistenti mediante sistemazione di materiale calcareo recuperato sul posto, ... risistemazione del materiale di frana ed ogni altro onere per la sistemazione e il ripristino dello stato dei luoghi. o -per intervento 20		4,00		2,50		10,00	
	SOMMANO mc						10,00	80,28 802,80
121 / 121 U.05.020.035 .a 07/05/2018	Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo ... enza al punzonamento non inferiore a 1750 N; permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec Strato anticontaminante -per intervento 03 *(H/peso=1/2(1,60+3,50))  (H/peso=1/2(1,60+3,5))			5,26 32,18 19,49	2,55 3,50 2,55	13,41 112,63 49,70		
	Parziale mq -per intervento 20	2,00	4,00		5,96 1,31	175,74 23,84 2,62		
	Parziale mq -per intervento 21	2,00	8,00		7,40 1,60	26,46 59,20 3,20		
	Parziale mq SOMMANO mq					62,40 264,60	2,85	754,11
122 / 122 NP-06 07/05/2018	Formazione di drenaggio a tergo di muri con pietrame assestato anche a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. ... seguito con pietrame di recupero da demolizione di opere in pietrame e da movimenti di materia nell'ambito del cantiere. -per intervento 03 *(H/peso=1/2(0,30+1,25))  (H/peso=1/2(1,25+0,30))		5,26 32,18 19,49		0,78 1,25 0,78	4,10 40,23 15,20		
	Parziale mc -per intervento 20		4,00		1,31	59,53 5,24		
	Parziale mc -per intervento 21		8,00		1,60	12,80		
	Parziale mc SOMMANO mc					12,80 77,57	20,03	1'553,73
123 / 123 NP-27 07/05/2018	Rivestimento di muro con pietre poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con pietre recuperate dalla demolizione del muro esistente in pietrame -per rivestimento muro intervento 03 *(H/peso=1/2(1,00+2,65))		5,26 32,18		1,83 2,65	9,63 85,28		
	<b>A RIPORTARE</b>					94,91		2'711'950,85



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					94,91		2'711'950,85
	(H/peso=1/2(1,00+2,65)) -per rivestimento muro intervento 05 -per rivestimento muro intervento 21		19,49 73,30 8,00		1,83 0,50 2,85	35,67 36,65 22,80		
	SOMMANO mq					190,03	13,45	2'555,90
	<b>NODO CICERALE DELLA PARKWAY ALENTO (SpCat 3)</b>							
124 / 124 NP-13 21/05/2018	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, con materiale proveniente da movimenti nell'ambito del cantiere compresi l'eventuale fornitura dei materi ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale -per slargo curva nodo Cicerale		52,00		0,30	15,60		
	SOMMANO mc					15,60	8,49	132,44
125 / 125 NP-15 21/05/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME MODIFICATO SOFT provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) prove ... 0 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.  TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2018 - VOCE D.01.005.c -per slargo curva nodo Cicerale		52,00		0,08	4,16		
	SOMMANO m3					4,16	125,76	523,16
126 / 126 NP-16 03/10/2018	STRATO BASE BINDER CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di basebinder, provvisto di marchiature CE, secondo le prescrizio ... preso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.  TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2018 - VOCE D.01.011.a -per slargo curva nodo Cicerale		52,00		0,04	2,08		
	SOMMANO m3					2,08	123,45	256,78
127 / 127 NP-17 21/05/2018	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e p.o. di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da i ... mpreso tra 45 e 60° C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS 2018 - VOCE D.01.021.a -per slargo curva nodo Cicerale		52,00		0,03	1,56		
	SOMMANO m3					1,56	137,86	215,06
	<b>OS12A (Cap 2)</b>							
128 / 128 U.05.040.015 .a 21/05/2018	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di i ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1 -nodo Cicerale		129,00			129,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					129,00		2'715'634,19









